



COMUNE DI BARZIO
PROVINCIA DI LECCO

BANDO DI GARA LAVORI DI “ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE E CAMPI DA TENNIS IN LOCALITA’ NOCCOLI E ASSISTENZA MURARIA PER REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS.”

ALLEGATO D OFFERTA

1) OPERE DI ASSISTENZA MURARIA PER REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT			
DESCRIZIONE OPERE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
1) Taglio e successiva demolizione di pavimentazione in asfalto eseguito con mezzi meccanici compreso carico e trasporto dei materiali di risulta alla pubblica discarica autorizzata.	mq. 12,00	€	€
2) Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici compreso carico e trasporto dei materiali di risulta alla p.d. (porzione su strada)	mc. 13,00	€	€
3) Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici con materiale lasciato a bordo scavo idoneo al successivo reinterro (porzione su prato)	mc. 40,00	€	€
4) Rimozione e successiva posa in opera di masselli autobloccanti	mq. 2,00	€	€
5) Realizzazione rinfilanco completo con sabbia tubi gas metano	mc. 7,00	€	€
6) Realizzazione nuovo manufatto per alloggio contatore gas metano costituito da fondo in cls., murature perimetrali eseguite con blocchi in cemento, intonaco interno ed esterno rustico tirato fine, cappello in rame e sportello in acciaio inox.	A corpo	€	€

7) Esecuzione forometrie per passaggio nuova tubazione di adduzione gas metano eseguite con apposita attrezzatura a rotazione diametro Ø 100	A corpo (n.2)	€	€
8) Esecuzione di massiciata stradale costituita da materiale ghiaioso ed intasamento superficiale con pietrisco calcareo tipo moregallo	mc. 11,00	€	€
9) Reinterro scavo eseguito con mezzi meccanici con materiale lasciato in precedenza a bordo scavo compresa successiva rastrellatura	mc. 32,00	€	€
10) Fornitura, stesa a mano e cilindatura di conglomerato bituminoso tipo bynder spessore cm. 7	mq. 11,00	€	€
TOTALE			€

2) OPERE DI ASSISTENZA MURARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE E DI UN CAMPO DA TENNIS			
DESCRIZIONE OPERE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
1) Scavo a sezione obbligata, realizzato con mezzo meccanico, compreso accatastamento a deposito sul bordo dello scavo dei materiali recuperabili e carico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali eccedenti: linea 0,50 x 0,80 x 130,00 = mc. 52,00 plinti 0,80x0,80x0,80 x n. 5 = mc. 2,56 totale mc. 54,56	mc. 54,56	€	€
2) Getto di calcestruzzo per opere di cemento armato quali plinti di sostegno pali illuminazione, compreso realizzazione di fori per tubazioni e collegamenti vari, compresi i casseri ed il disarmo	mc. 18,00	€	€
3) Realizzazione di pozzetti di collegamento completi in opera di chiusino in ghisa carrabile, completi di anello prefabbricato in calcestruzzo cm. 40x40 esterno, e collegamenti alla rete ed al plinto	n. 5	€	€

4) Fornitura e posa in opera di tubo passacavo in pvc corrugato doppia parete O80 mm. compreso rinfiacco con sabbia compresa la fornitura e posa del nastro segnalatore	mtl. 130,00	€	€
5) Rinterro eseguito con uno strato oltre la sabbia di cui al punto precedente con materiali in sito precedentemente accatastato per altezza circa cm. 50,00; strato superiore finale con materiale inerte ghiaioso tipo moregallo spessore cm. 20,00 circa	mtl. 130,00	€	€
TOTALE			€

3) OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: ALLARGAMENTO PONTE CARRABILE ESISTENTE			
DESCRIZIONE OPERE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
1) Rimozione parapetto in legno e relative bussole compreso carico e trasporto dei materiali di risulta in pubblica discarica	ml. 14,00	€	€
2) Scavo in sezione obbligata per fondazioni eseguito con mezzi meccanici compreso carico e trasporto dei materiali di risulta alla p.d.	mc. 16,00	€	€
3) Calcestruzzo per fondazioni gettato a dosaggio di Kg.300/mc di cemento compreso casseri e ferro d'armatura in ragione di Kg. 50/mc. di getto	mc. 1,50	€	€
4) Calcestruzzo per muri in elevazione gettato in cls. a resistenza caratteristica Rck magg. a Kg. 250/cm ² di getto compreso casseri e ferro d'armatura in ragione di Kg/mc. 70 di getto	mc. 1,50	€	€
5) Ampliamento ponte preesistente mediante fornitura e posa in opera di solaio in cls. prefabbricato tipo alveolare autoportante H=cm. 20 posato con idoneo mezzo di sollevamento	mq. 7,00	€	€

6) Getto massetto in cls. h=cm. 10 opportunamente armato con rete elettrosaldata O 8 mm maglia 20x20 cm. con cls a dosaggio di Kg/mc. 300 tirato con frettazzo fine compreso getto agli incastri e casseratura	mq. 23,00	€	€
7) Rimozione e successiva posa in opera di porzione di recinzione costituita da pali e rete in fero plastificato compreso eventuali opere di adattamento	A corpo	€	€
8) Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio inox h=cm. 105 costituito da piantane con profilato da cm 4x3 posate con interasse di ml. 1,50, n. 8 tondini con diametro di cm. 1 posati in orizzontale e corrimano con tubolare O 48	ml. 14,00	€	€
9) Scavo eseguito con mezzi meccanici per abbassamento alveo torrente e modellazione sponde compreso demolizione di briglia in pietrame, carico e trasporto dei materiali di risulta in p.d.	mc. 90,00	€	€
10) Realizzazione scogliera mediante fornitura e posa in opera di massi ciclopici con idonei mezzi meccanici	mc. 60,00	€	€
TOTALE			€

4) OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:REALIZZAZIONE PONTE PEDONALE			
DESCRIZIONE OPERE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
1) Scavo in sezione obbligata per fondazioni eseguito con mezzi meccanici compreso carico e trasporto dei materiali di risulta alla p.d.	mc. 27,00	€	€
2) Calcestruzzo per fondazioni gettato a dosaggio di Kg/mc. 300 di cemento compreso casseri e ferro d'aratura in ragione di Kg/mc. 50 di getto	ml. 5,00	€	€
3) Calcestruzzo per muri in elevazione gettato con cls a resistenza caratteristica Rck magg. 250/cm ² di getto compreso casseri e ferro d'armatura in ragione di Kg/mc. 70 di getto.	mc. 2,00	€	€

4) Realizzazione ponte pedonale costituito da n. 2 travi in legno lamellare dim. 24x50 lunghezza ml. 7,50 piallate su 4 lati con tutti gli spigoli smussati, passerella con larghezza pari a cm. 150 costituita da tavoloni di larice dimensioni 8x18 piallati su 4 lati e spigoli smussati, avvitati sulle travi portanti con apposite viti, compreso impregnatura mediante applicazione di n. 2 mani con impregnante all'acqua ecologici protettivi per il legno (misure indicative ponte = ml. 7,50x1,50).	A corpo	€	€
5) Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio inox h=cm. 105 costituito da piantane con profilato da cm 4x3 posate con interasse di ml. 1,50, n. 8 tondini con diametro di cm. 1 posati in orizzontale e corrimano con tubolare O 48.	ml. 15,00	€	€
6) Realizzazione scossalina in alluminio spessore 10/10 sviluppo cm. 60 debitamente sagomata:	ml. 15,00	€	€
TOTALE			€

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA Addi luogo	% Ribas.in cifre
	% Ribas. in lettere
	Totale al netto del ribasso
	in cifre
	in lettere